

UITGEKIEND®



CALDURAN® KALKZANDSTEEN



Voordelen:

- Tijdsbesparing in de werkvoorbereiding;
- Bouwlogistiek en bouwsnelheid verbeteren;
- Minder kraanuren;
- Minder afval en lagere afvalkosten;
- Optimale wandindeling met kimopbouw en lagenindeling zoveel mogelijk zonder geknipte bovenlaag.



WANDEN VAN LIJM EN-OF VELLINGBLOKKEN WORDEN UITGETEKEND EN IN PER WANDDEEL OF OP BLOKNIVEAU OP PALLETS IN FOLIE GELEVERD. DIT KAN ZOWEL VOOR BINNENSPOUWBLADEN, LIFT EN LEIDINGSCHACHTEN ALS VOOR NIET-DRAGENDE BINNENWANDEN. TEVENS KUNNEN DE BENODIGDE HULPMATERIALEN WORDEN MEEGELEVERD.

Calduran Uitgekiend® bestaat uit:

- De benodigde hoeveelheid velling- lijm- en kimblokken op statiegeldpallets en verpakt in folie;
- Pallets geschikt voor pompwagens;
- Uitgewerkte tekeningen, inclusief sparingen en dilataties;
- Maatwerk pallets op blokniveau;
- Pakketen voorzien van referentie stickers.

Voordelen:

- Tijdsbesparing in de werkvoorbereiding;
- Bouwlogistiek en bouwsnelheid verbeteren;
- Minder kraanuren;
- Minder afval en lagere afvalkosten;
- Inclusief de benodigde (velling) kimblokken;
- Voor vellingblokken kunnen RVS profielen besteld bij de expeditie;
- Optimale wandindeling met kimopbouw en lagenindeling zoveel mogelijk zonder geknipte bovenlaag.



Randvoorwaarden:

- 4 weken levertijd, in combinatie met lateiservice 9 weken voorbereidingstijd;
- Voor alle lijmblokken L67, L100, L120, L150, L214 en L300;
- Voor alle vellingblokken V67, V100, V150, V214;
- Met name geschikt voor niet dragende wanden in ruwbouwcasco.



CALDURAN KALKZANDSTEEN BV

Afdeling verkoop telefoon 0341 464 002,
info@calduran.nl, www.calduran.nl